

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140



O DRYBOX Impermeabilizante Flexível Bi-componente é um produto formulado especialmente para venda ao público consumidor final e venda em lojas de material de construção. O produto é totalmente flexível, com alta concentração de polímeros. Em sua embalagem, os elementos estão separados e pesados para facilitar a utilização.

ESPECIFICAÇÃO

Polímeros:

- Cor branca
- PH: 8 a 10
- Densidade: $1,00 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$
- Secagem por evaporação
- Solvente: Água

Carga Mineral:

- Cimento Portland
- Plastificantes
- Conservantes

INDICAÇÃO

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

É indicado em piscinas, sacadas, banheiros, lajes, vigas, baldrame, reservatórios, etc.

APLICAÇÃO

- Limpe a área a ser impermeabilizada, retirando materiais soltos ou contaminantes que possam prejudicar a aderência, tais como desmoldantes.
- Misture de forma homogênea o polímero com as cargas minerais (as embalagens lacradas contidas no balde).
- Aplique com trincha ou rolo de lã de carneiro, iniciando pelo tratamento de rodapés e ralos, que deverão receber estruturação com véu de poliéster (2mmX2mm).
- Em seguida, aplique o produto em toda a área, aguardando a secagem entre as demãos.

CONSUMO

- O consumo é de 1,5KG/m² em 3 demãos. Obs. Piscinas e reservatórios = 2KG/m².

VALIDADE

- Válido por 06 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

EMBALAGEM

- Disponível em baldes de 4 e 18KG.

GARANTIA

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.

- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má aplicação.

ENG. ROBERTO ALBERO
GERENTE TÉCNICO